




REGIONE DELL'UMBRIA
COMUNE DI MASSA MARTANA



REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
PRIMO STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO LOMBARDINI S.R.L.
VIA RODOLFO MARIU - 86049 TUD (PG) - T. +390759937331 - F. +390759937331 - info@studiolombardini.com

PROGETTISTA e DL
Ing. Lombardini Andrea

Il RUP
Ing. Mariano Grigori

Foto Elaborate

PROGETTO ARCHITETTONICO
PROSPETTI E SEZIONI

Progetto	Fase	Revisione	Elaborata	Parte	Revisione	Data	Scala
S008010	A02	R0	C04	P01	R0	04/07	1:25

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
1	12/05/2016	PRIMA EMISSIONE	AL	AL	AL
2					
3					

NOTE:

NEL PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO SONO INCLUSE TUTTE LE OPERE STRUTTURALI, GLI IMPIANTI ELETTRICI, LA RETE FOGNARIA, LE QUANE E TUTTE LE IMPERMEABILIZZAZIONI.

NEL PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO SONO ESCLUSE LE OPERE DI FINITURA E PRECISAMENTE:

0) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DEI LOCULI CON LASTRE DI TRAVERTINO;
2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE D'INGRESSO IN CRISTALLO TEMPERATO EXTRACHARO;
3) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO DI STIPITI DI FORMA A V;
4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO DI PORTALE CURVO D A PUNTA DI TRIANGOLO.

SONO INVECE INCLUSE NEL PRIMO STRALCIO LE SEGUENTI OPERE DI FINITURA:

0) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PER IL PAVIMENTO DEGLI INGRESSI;
2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI TRAVERTINO STUCCATO, LEVIGATO CON TAGLIO A FILO SEGA PER IL PAVIMENTO DEGLI INGRESSI E DEI MARCIAPIEDI LATERALI;
3) FORNITURA E POSA IN OPERA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE PER LA COPERTURA;
4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONVERSE PER CANALI VERTICALI ED ORIZZONTALI;
5) REALIZZAZIONE DI INTINGGIATURA A CALCE INTERNA AI LOCULI;
6) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA (BACNELLA IN TRAVERTINO cfr. TAV. C06 Particolari costruttivi 2);
7) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIAVAERDE FERHALAPIDE IN ACCIAIO SATINATO.

TUTTO IL TRAVERTINO UTILIZZATO DOVRA' ESSERE CHARO DI PRIMA QUALITA' STUCCATO E LEVIGATO CON TAGLIO A FILO SEGA. LA STUCCATURA DEI GIUNTI DOVRA' ESSERE ESEGUITA CON STUCCO BRONZOPRELENTE TIPO MARFI O EQUIVALENTE, COLORE JASIN, E CONDUQUE SU INSINDACABILE SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI.

LE PORTE D'INGRESSO (oggetti di successive appalti) SARANNO REALIZZATE CON VETRATE DI CRISTALLO TEMPERATO EXTRACHARO DELLO SPESSORE MINIMO DI mm. 10, A 4 ANTE CON 5 PUNTI DI CHIUSURA, 2 SERRATURE CON CHIUSURA A CHIAVE ED UNA CON POMELLO, 8 CERNIERE E RELATIVI ANCORAGGI A MURO, TUTTE LE SERRATURE E LE CERNIERE SARANNO IN ACCIAIO SATINATO.

